



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект: Ремонт автомобильных весов Нимбус Тайгинского филиала ООО "Кузбассстопливобьит", расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г.Тайга, ул.Советская, 7

№ п/п	Наименование объекта	Вид дефекта	Требуемые работы по устранению	Требуемый материал	Ед.	Количество	Примечание
Демонтажные работы							
1	Автомобильные весы «Нимбус»	Зажатие грузоприемной платформы вследствие постепенного смещения пандусов. Частичные коррозии, расхождения сварных швов м/к	Демонтаж грузоприемной платформы		т	3,8400	С сохранением
2			Демонтаж тензодатчиков		шт	4,0000	вес до 5 кг, с сохранением
3			Монтажные работы				
4			Монтаж «тумб» из швеллера № 16 L=2000 мм		шт/т	4/0,12064	15,08кг/м.п.Масса в работе: 8 м.п.*15,08кг=120,64 кг. Масса закупленного металлопроката: 12 м.п.*15,08кг=180,93кг
5			Сверление горизонтальных отверстий в ж/б стенках фундамента, д. 12 мм, L=200 мм	Перфоратор	шт	8,000	По 4 шт на каждую сторону
6			Сверление вертикальных отверстий в ж/б стенках фундамента, д. 12 мм, L=200 мм	Перфоратор	шт	8,000	По 4 шт на каждую сторону
7			Изготовление и монтаж конструкции обрамления стенки ж/б фундамента из уголка № 75	Уголок 75*75*5	м/т	6/0,0345	5,75 кг/м.п.
8			Установка стержней из арматуры д. 12 мм L=250 мм		шт/т	16/0,00356	0,89 кг/м.п.
9			Установка шпилек L=2000 мм в сборе с 2 гайками М30		шт	2,000	Регулировку шпильки производить по месту
			Приварка гайки М30 к конструкции обрамления стенки ж/б фундамента из уголка № 75		шт	2,000	
			Усиление сварных швов	Электроды ОК-46 ф3 мм	м	4,000	
			Монтаж тензодатчиков		шт	4,000	вес до 5 кг. От демонтажа

10	Монтаж грузоприемной платформы		т	3,840	от демонтажа
11	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза	Грунт-эмаль	м2	5,79	уголок, швеллер
12	Настройка электронного оборудования автомобильных весов		услуга	1	Ориентир.стоимость 8 452,5 руб. с НДС 5%

1. В стоимость ЛСР заложена доставка до объекта в г. Тайга силами ООО «Профсталь» (бортовой автомобильный 2,5 т) . Ориентировочная стоимость доставки составляет 23 160,00 руб.

Состав комиссии:

Начальник технического отдела

_____ Любаш А.А.

И.о. заместителя директора Тайгинского филиала

_____ Лукьянова И.В.

Инженер-сметчик технического отдела

_____ Жукова Р.М.