

**СОГЛАСОВАНО:**

**УТВЕРЖДАЮ:**

\_\_\_\_\_ 2026 года

\_\_\_\_\_ 2026 года

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Кемеровский филиал ООО "Кузбасстопливосбыт". Кемеровская область-Кузбасс, г.Кемерово, ул.Мартемьянова, 80

*(наименование стройки)*

*(наименование объекта капитального строительства)*

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Капитальный ремонт автомобильных весов "Нимбус 60-6" правые

*(наименование работ и затрат)*

Составлен базисно-индексным методом

Основание дефектная ведомость

*(проектная и (или) иная техническая документация)*

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен (01.01.2000)

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 394,03 \_\_\_\_\_ (33,59) тыс.руб.

*в том числе:*

**строительных работ** \_\_\_\_\_ 329,55 \_\_\_\_\_ (27,2) тыс.руб.

**монтажных работ** \_\_\_\_\_ 0,00 \_\_\_\_\_ (0) тыс.руб.

**оборудования** \_\_\_\_\_ 0,00 \_\_\_\_\_ (0) тыс.руб.

**прочих затрат** \_\_\_\_\_ 0,00 \_\_\_\_\_ (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих \_\_\_\_\_ 28,44 \_\_\_\_\_ (0,66) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих \_\_\_\_\_ 69,16 чел. час.

Нормативные затраты труда машинистов \_\_\_\_\_ 6,20 чел. час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>											
1	ТЕР09-03-015-01	Прим. Демонтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	1 т конструктивный	0,8856	1	0,8856					
		648/ Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 пр_2022_п.144_т.2_стр.4_ст б.3									
		1 ОТ					165,95	0,7	102,88	43,34	4 458,82
		2 ЭМ					365,88	0,7	226,82	10,41	2 361,20
		3 в т.ч. ОТм					26,97	0,7	16,72	43,34	724,64
		4 М					107,61	0	0,00	9,91	
		ЗТ	чел.-ч	15,79	0,7	9,7885368					
		ЗТм	чел.-ч	1,56	0,7	0,9670752					
		Итого по расценке					639,44		329,70		6 820,02
		ФОТ							119,60		5 183,46
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			111,23		4 820,62
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			63,03		2 731,68
		<b>Всего по позиции</b>							<b>503,96</b>		<b>14 372,32</b>
2	ТЕР09-04-001-03	Прим. Демонтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой: из тонколистовой стали размером 3x12 м	1 т конструктивный	2,2608	1	2,2608					
		648/ Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 пр_2022_п.144_т.2_стр.4_ст б.3									
		1 ОТ					77,68	0,7	122,93	43,34	5 327,79
		2 ЭМ					238,49	0,7	377,42	10,41	3 928,94
		3 в т.ч. ОТм					16,46	0,7	26,05	43,34	1 129,01
		4 М					75,22	0	0,00	9,91	
		ЗТ	чел.-ч	6,72	0,7	10,6348032					
		ЗТм	чел.-ч	0,96	0,7	1,5192576					
		Итого по расценке					391,39		500,35		9 256,73
		ФОТ							148,98		6 456,80
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			138,55		6 004,82
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			78,51		3 402,73
		<b>Всего по позиции</b>							<b>717,41</b>		<b>18 664,28</b>
		<b>Всего по разделу 1 Демонтаж</b>							<b>1 221,37</b>		
<b>Раздел 2. Монтаж</b>											
3	ТЕР09-04-001-03	Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой: из тонколистовой стали размером 3x12 м	1 т конструктивный	2,2608	1	2,2608					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					77,68		175,62	43,34	7 611,37
		2 ЭМ					238,49		539,18	10,41	5 612,86
		3 в т.ч. ОТм					16,46		37,21	43,34	1 612,68
		4 М					75,22		170,06	9,91	1 685,29
		ЗТ	чел.-ч	6,72		15,192576					
		ЗТм	чел.-ч	0,96		2,170368					
		Итого по расценке					391,39		884,86		14 909,52
		ФОТ							212,83		9 224,05
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			197,93		8 578,37
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			112,16		4 861,07
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 194,95</b>		<b>28 348,96</b>
<b>4</b>	<b>Прайс</b>	<b>Лист 8 мм г/к 1,5х6</b>	<b>шт</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3 657,45</b>		<b>14 629,80</b>	<b>9,91</b>	<b>144 981,32</b>
		Цена=39304/1,22/9,91*1,02*1,103									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14 629,80</b>		<b>144 981,32</b>
<b>5</b>	<b>ТЕР09-03-015-01</b>	<b>Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м</b>	<b>1 т конструкц ий</b>	<b>0,95628</b>	<b>1</b>	<b>0,95628</b>					
		1 ОТ					165,95		158,69	43,34	6 877,62
		2 ЭМ					365,88		349,88	10,41	3 642,25
		3 в т.ч. ОТм					26,97		25,79	43,34	1 117,74
		4 М					107,61		102,91	9,91	1 019,84
		ЗТ	чел.-ч	15,79		15,0996612					
		ЗТм	чел.-ч	1,56		1,4917968					
		Итого по расценке					639,44		611,48		11 539,71
		ФОТ							184,48		7 995,36
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			171,57		7 435,68
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			97,22		4 213,55
		<b>Всего по позиции</b>							<b>880,27</b>		<b>23 188,94</b>
<b>6</b>	<b>Прайс Профсталь</b>	<b>Швеллер 14 П 12,0 м</b>	<b>т</b>	<b>0,95628</b>	<b>1</b>	<b>0,95628</b>	<b>8 747,22</b>		<b>8 364,79</b>	<b>9,91</b>	<b>82 895,07</b>
		Цена=94000/1,22/9,91*1,02*1,103									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 364,79</b>		<b>82 895,07</b>
<b>7</b>	<b>ЕНиР22.1-35-7А</b>	<b>Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 63мм, толщина полки 5мм</b>	<b>10 перерезов</b>	<b>4,7</b>	<b>1</b>	<b>4,7</b>					
		Индекс для перевода цен 1984г. в цены 2001г. ОЗП=14,23; ТЗ=14,23									
		1 ОТ					0,11	14,23	7,36	43,34	318,98
		ЗТ	чел.-ч	0,16	14,23	10,70096					
		Итого по расценке					0,11		7,36		318,98
		ФОТ							7,36		318,98
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			6,84		296,65
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			3,88		168,10
		<b>Всего по позиции</b>							<b>18,08</b>		<b>783,73</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ТЕР46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	1 т металлоконструкций	0,046176	1	0,046176					
		1 ОТ					934,13		43,13	43,34	1 869,25
		2 ЭМ					198,42		9,16	10,41	95,36
		4 М					88,00		4,06	9,91	40,23
		ЗТ	чел.-ч	84,69		3,9106454					
		Итого по расценке					1 220,55		56,35		2 004,84
		ФОТ							43,13		1 869,25
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			44,42		1 925,33
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			25,45		1 102,86
		<b>Всего по позиции</b>							<b>126,22</b>		<b>5 033,03</b>
9	Прайс Профсталь	Уголок 63х63х5	м	9,792	1	9,792			33,03		3 205,19
		Цена=355/1,22/9,91*1,02*1,103									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>323,43</b>	<b>9,91</b>	<b>3 205,19</b>
10	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,36	1	0,36					
		1 ОТ					67,97		24,47	43,34	1 060,53
		2 ЭМ					9,75		3,51	10,41	36,54
		3 в т.ч. ОТм					0,12		0,04	43,34	1,73
		4 М					301,27		108,46	9,91	1 074,84
		ЗТ	чел.-ч	5,31		1,9116					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0036					
		Итого по расценке					378,99		136,44		2 171,91
		ФОТ							24,51		1 062,26
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			23,04		998,52
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			10,63		460,49
		<b>Всего по позиции</b>							<b>170,11</b>		<b>3 630,92</b>
11	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,36	1	0,36					
		1 ОТ					41,75		15,03	43,34	651,40
		2 ЭМ					6,54		2,35	10,41	24,46
		3 в т.ч. ОТм					0,12		0,04	43,34	1,73
		4 М					391,44		140,92	9,91	1 396,52
		ЗТ	чел.-ч	3,83		1,3788					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0036					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					439,73		158,30		2 072,38
		ФОТ							15,07		653,13
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			14,17		613,94
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			6,53		283,13
		<b>Всего по позиции</b>							<b>179,00</b>		<b>2 969,45</b>
<b>Устройство смотровых люков</b>											
12	ТЕР09-04-001-03	Прим. Устройство люков		1 т конструкц ий	0,05024	1	0,05024				
		1 ОТ					77,68		3,90	43,34	169,03
		2 ЭМ					238,49		11,98	10,41	124,71
		3 в т.ч. ОТм					16,46		0,83	43,34	35,97
		4 М					75,22		3,78	9,91	37,46
		ЗТ	чел.-ч	6,72			0,3376128				
		ЗТм	чел.-ч	0,96			0,0482304				
		Итого по расценке					391,39		19,66		331,20
		ФОТ							4,73		205,00
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			4,40		190,65
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			2,49		108,04
		<b>Всего по позиции</b>							<b>26,55</b>		<b>629,89</b>
13	ТЕР46-05-008-03	Прим. приварка петли гаражной (Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг)		1 т металлоко нструкций	0,0024	1	0,0024				
		1 ОТ					934,13		2,24	43,34	97,08
		2 ЭМ					198,42		0,48	10,41	5,00
		4 М					88,00		0,21	9,91	2,08
		ЗТ	чел.-ч	84,69			0,203256				
		Итого по расценке					1 220,55		2,93		104,16
		ФОТ							2,24		97,08
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			2,31		99,99
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			1,32		57,28
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6,56</b>		<b>261,43</b>
14	Прайс	Шарнир 12*60		шт	4	1	4	14,89	59,56	9,91	590,24
		Цена=160/1,22/9,91*1,02*1,103									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>59,56</b>		<b>590,24</b>
<b>Всего по разделу 2 Монтаж</b>									<b>25 979,32</b>		
<b>Итоги по смете:</b>											
Всего прямые затраты (справочно)									26 085,01		281 201,27
в том числе:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих							656,25		28 441,87
		Эксплуатация машин							1 520,78		15 831,32
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							106,68		4 623,50
		Материалы							23 907,98		236 928,08
		Строительные работы							27 200,69		329 554,77
		в том числе:									
		оплата труда							656,25		28 441,87
		эксплуатация машин и механизмов							1 520,78		15 831,32
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							106,68		4 623,50
		материалы							23 907,98		236 928,08
		накладные расходы							714,46		30 964,57
		сметная прибыль							401,22		17 388,93
		Всего ФОТ (справочно)							762,93		33 065,37
		Всего накладные расходы (справочно)							714,46		30 964,57
		Всего сметная прибыль (справочно)							401,22		17 388,93
		Непредвиденные затраты 3%							816,02		9 886,64
		<b>Всего с учетом доп. работ и затрат</b>							<b>28 016,71</b>		<b>339 441,41</b>
		Возмещение затрат на оплату налога (МАТ+(ЭМ-ЗПМ))*0,22							5 570,86		54 589,90
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>33 587,57</b>		<b>394 031,31</b>
		справочно:									
		Затраты труда рабочих							69,1584514		
		Затраты труда машинистов							6,203928		

Составил: Инженер-сметчик ООО "Кузбасстопливосбыт"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



(Жукова Р.М.)