


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Кузбасстопливосбыт»


Харитоненко А.Г.

«17» 04 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение ремонтных работ

Предмет закупки: Капитальный ремонт автомобильных весов
«Нимбус 60-6» (правые) Кемеровского филиала ООО «Кузбасстопливосбыт»

Кемерово
2026

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильных весов «Нимбус 60-б» (правые)
Кемеровского филиала ООО «Кузбасстопливосбыт»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

-

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Замена негодных металлоконструкций автомобильных весов, с целью восстановления работоспособности для бесперебойной отгрузки угля

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Согласно дефектной ведомости и локального сметного расчета

Таблица 1

Ведомости объемов работ

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж балок	т	0,8856	12,3кг x 72мп
2	Демонтаж настила из листовой стали 8 мм	т	2,2608	3x12
3	Монтаж настила из листовой стали	т	2,2608	3x12
4	Монтаж балок	т	0,9563	6шт x 12м
5	Резка уголка	рез	47	
6	Усиление металлоконструкций	т	0,04618	9,6мп x 4,81кг/м
7	Огрунтовка конструкций	м2	36	
8	Окраска металлоконструкций	м2	36	
9	Устройство смотровых люков в настиле	шт	2	0,5 x 0,8
10	Приварка шарниров	шт	4	Общая масса 2,4 кг

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ
-

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 2

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п	Обозначение	№ инвентарный	Наименование	Кол-во листов

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Кемеровский филиал ООО "Кузбасстопливосбыт". Адрес: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, Мартемьянова, 80

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

-

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

30 календарных дней

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы производятся только в отведенной зоне. После окончания работ и перед сдачей выполненных объемов работ Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз строительного мусора, уборку материалов после окончания работ за счет собственных средств в течение 3 дней. Шпалы должны быть складированы в специально отведенных местах на территории склада.

Обеспечение материалами, оборудованием, технологической оснасткой, инструментом и приспособлениями производится Подрядчиком.

Применяемые материалы и изделия должны быть новыми. Забракованные материалы, детали и конструкции должны быть заменены исправными Подрядчиком в сроки, обеспечивающие бесперебойное выполнение работ;

Оборудование и материалы, применяемые при производстве работ должны иметь соответствующие разрешения и сертификаты РФ (предоставить Заказчику копии до начала монтажа/производства работ).

Качество работ должно соответствовать требованиям действующих в РФ нормативных документов в области строительства и электробезопасности.

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного строительного контроля со стороны Заказчика и Подрядчика должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.

По результатам строительного контроля и инспекционного контроля качества строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Рекомендуем Подрядчику перед началом выполнения работ визуальный осмотр мест производства работ.

Расчет производится после подписания акта выполненных работ в течение 120 календарных дней.

Оплата производится за фактически выполненные объемы работ.

1. Техническое требование при выполнении работ:

1.1. Опыт выполнения данного вида работ;

1.2. Наличие квалифицированного персонала;

1.3. Наличие системы контроля за качеством выполняемых работ;

1.4. Наличие необходимого путевого инструмента, механизмов, путевых машин, средств обеспечения безопасности, контроля и измерений для оказания услуг в полном объеме;

1.5. Благонадежность контрагента (отсутствие задолженности по налогам и сборам, отсутствие уголовного или административного преследования и пр.)

Работы должны выполняться в строгом соответствии с договором, а также в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами, в том числе, но не ограничиваясь:

- "ГОСТ 5264-80*. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 24.07.80 N 3827) (ред. От 01.01.1989);

- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр (ред. от 23.06.2025) "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652);

- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 2 (двух) лет

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик за свой счет должен обеспечить мероприятия по охране труда. Рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (специальная одежда, обувь и др.), выполнение мероприятий по коллективной защите работающих.

Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование и механизмы, предназначенные для конкретных условий.

Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с действующими нормами, правилами и законодательством РФ при производстве работ на территории Заказчика.

Работы должны производиться в соответствии:

- "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. От 21.04.2025);

- "СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80);

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 03.02.2025) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Приемка выполненных работ осуществляется рабочей комиссией.

Состав рабочей комиссии определяется и назначается приказом генерального директора ООО «Кузбасстопливосбыт».

Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания работ представляет Заказчику:

- Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), предварительно завизированная специалистами службы эксплуатации;

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3);

- Ведомость ресурсов к акту выполненных работ, с подтверждением стоимости основных материалов и изделий счет-фактурами;

- Полный комплект исполнительной документации на выполненные работы (акты на скрытые работы, паспорта, сертификаты и счет-фактуры на применяемые материалы).

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сметная документация предоставляется Заказчику в формате ПК «Гранд-смета» и MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Персонал Подрядчика должен быть обучен, аттестован и иметь удостоверения по проверке знаний по охране труда и других специальных правил. Подрядчик несет ответственность за обеспеченность своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом, приспособлениями, необходимыми для выполнения работ. Работы должны производиться с соблюдением техники безопасности, природоохранных, противопожарных мероприятий.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
-	-	-

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
1	Дефектная ведомость	8
2	Локальный сметный расчет	9-14

Инженер-сметчик технического отдела
ООО «Кузбасстопливосбыт»

 Р.М. Жукова

« » 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник технического отдела
ООО «Кузбасстопливосбыт»

 А.А. Любаш

«14» 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Директор коммерческий
ООО «Кузбасстопливосбыт»

 Д.Н. Гришкин

« » 2026г.