



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект: Ремонт Эстакады Кемеровского филиала ООО «Кубасстопливнобьт», Кемеровская область, г. Кемерово, Иварская, 7а

Заместитель генерального директора по производству

«15» 09. _____ Гришкин Д.Н. 2022г.

УТВЕРЖДАЮ:

ООО «Кубасстопливнобьт»

№ п/п	Наименование объекта	Вид дефекта	Требуемые работы по устранению	Требуемый материал	Ед.	Количество	Примечание
1	Эстакада выгрузки угля	Просадка, Просадка основания ж/б плит насыпи, смещение плит относительно друг друга	Демонтаж дорожных плит 2П-30-20-10		шт	7,000	V=1,02 x7шт = 7,14м3
			Погрузка и перевозка плит на расстояние до 2 км		т	17,500	
			Восстановление откосов насыпи				
		Просадка основания ж/б плит насыпи, смещение плит относительно друг друга	Планировка откосов насыпи		м2	42,000	S=3x2x7=42м2
			Заполнение откосов насыпи щебнем	Щебень фр. 20-40	м3	12,600	V=3x2x7x0,3=12,6м2
			Установка дорожных плит 2П-30-20-10		шт	7,000	V=1,12 x7шт = 7,14 м3

Начальник технического отдела

Мухутдинов Т.Н.

И. о. Директор Кемеровского филиала

Пектарева М.О.

Инженер-сместьчик технического отдела

Косарева А.А.