

СОГЛАСОВАНО:

" _____ " _____ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2022 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на Ремонт Эстакады Кемеровского филиала ООО «Кузбастопливообъект». Кемеровская область, г. Кемерово,
Игарская, 7а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з ме. Всего		
					Всего	В том числе	Всего	В том числе	Всего	В том числе						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕР27-06-001-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №514/пр	Прим. Демонтаж дорожных плит насыпи (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.2.2.13.Июль 2022г- Индекс за Июль2022г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гт ОЗП=31,25; ЭМ=7,9; ЗПМ=31,25; МАТ=8,36 Автомобильные дороги: НР (6131,24 руб.); 147% от ФОТ (4170,91 руб.) СП (3368,01 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (4170,91 руб.)	100 м3 сборных железобетонных плит	0,0714 7,14 / 100	10620,14	1261,26	9358,88	608,05	8093,17	2814,20	5278,97	1356,71	111,616	7,97	39,872	2,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТССЦЛп-01-01-01-003 Редакция 2014г.- И1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.1.10.8.Июль 2022г- Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (ТССЦ лп 81-01-2001) за Июль 2022г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ЭМ=15,77; МАТ=15,77 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках	1 т груза	17,5 7*2,5	15,43				4258,29							
3	ТССЦЛп-03-21-01-002 Редакция 2014г.- И1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: До 2 км 1 класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.1.10.3.Июль 2022г- Индекс на перевозку грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (код 400052) (ТССЦ лп 81-01-2001, таблица 03-21) за Июль 2022г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ЭМ=13,76; МАТ=13,76 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	17,5 7*2,5	4,43		4,43		1066,74		1066,74					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									22917,45					7,97		2,


Раздел 2. Восстановление откосов насыпи

4	ТЕР01-02-027-18 Редакция 2014г.- И1	Планировка откосов: насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.2.2.13.Июль 2022г- Индекс за Июль2022г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=31,25; ЭМ=7,9; ЗГПМ=31,25; МАТ=8,36 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (1060,08 руб.): 89% от ФОТ (1191,1 руб.) СП (415,1 руб.): 41%*0,85 от ФОТ (1191,1 руб.)	1000 м2 спланированной площади	0,042 42 / 1000	1885,61	747,26	1138,35	160,24	1358,48	980,78	377,70	210,32	80,96	3,4	10,57	0,
---	-------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	--------	--------	-------	-----	-------	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.2.2.13.Июль 2022г Индекс за Июль2022г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=31,25; ЗМ=7,9; ЗПМ=31,25; МАТ=8,36 Конструкции из кирпича и блоков	м3	12,6	153,53				16172,24							
6	ТЕР27-06-001-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №514/лр	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.2.2.13.Июль 2022г Индекс за Июль2022г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=31,25; ЗМ=7,9; ЗПМ=31,25; МАТ=8,36 Автомобильные дороги: НР (7664,02 руб.); 147% от ФОТ (5213,62 руб.) СП (4210 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (5213,62 руб.)	100 м3 сборных железобетонных плит	0,0714 7,14 / 100	15248,97	1576,58	11698,6	760,06	11294,61	3517,74	6598,71	1695,88	139,52	9,96	49,84	3,
7	Прайс	Дорожная плита 2Л-30-20-10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3.2.2.13.Июль 2022г Индекс за Июль2022г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=31,25; ЗМ=7,9; ЗПМ=31,25; МАТ=8,36 Автомобильные дороги	шт.	7	2219,88 20873/1,2/8,36*1,02*1,04 6				129907,38							
Итого по разделу 2 Восстановление откосов насыпи																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									172150,91	7312,72	13322,12	3262,91			21,33	6,
Накладные расходы									14855,34							
Сметная прибыль									7993,11							
Итого по смете:																
Автомобильные Дороги									170668,43						17,93	6,
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									4258,29							
Перевозка грузов автогоспартотом									1066,74							
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									2833,66					3,4	0,	
Конструкции из кирпича и блоков									16172,24						3,4	0,
Итого									194999,36					21,33	6,	
В том числе:																
Материалы									151516,07							
Машины и механизмы									13322,12							
ФОТ									10575,63							
Накладные расходы									14855,34							
Сметная прибыль									7993,11							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Непредвиденные расходы 2% от 194999,36										3899,99							
Итого с учетом доп. работ и затрат										198899,35							
НДС 20% от 198899,35										39779,87							
ВСЕГО по смете										238679,22					21,33		6,

Инженер-сметчик технического отдела



Косарева А.А.

СОГЛАСОВАНО
ВЕДУЩИМ СПЕЦИАЛИСТ 1 КАТ.
ПО СМЕТНО-ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ
АО «КТГ»

