

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Объект: Ремонт входного крыльца АБК Анжеро-Судженского филиала ООО «Кузбасстопливосбыт». Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Станционная, 1в

№ п/п	Наименование объекта	Вид дефекта	Требуемые работы по устранению	Требуемый материал	Ед.	Количество	Примечание
1	Крыльцо входа	Отслоение керамогранитной плитки, сколы, разрушение бетонного основания	Демонтаж окантовочного уголка		м.п.	5,000	
			Демонтаж защитного щетинистого покрытия	2,25кг/м2	м2	4,200	4,02 м.п. х1,0 м
			Демонтаж покрытия из керамогранита		м2	15,370	(0,2+1+0,2+0,35+0,2+0,35+0,2+0,9+0,05+0,77)х2,6 м; боковые поверхности: (1*0,2+0,35*0,4+0,35*0,6+0,9*0,8+0,77*0,85)*2+0,2*2,6
			Демонтаж ограждения (с сохранением)	6,7 м.п.	т	0,078	Труба ДУ-40 мм - 13,9 м.п. Круг 10 мм - 16,4 м.п.
			Разборка бетонного основания t=200 мм		м3	2,284	(2,6+0,35+0,35+0,9)*2,6*0,2+(0,77*2,6*0,05)
			Погрузка мусора		т	6,520	
			Перевозка мусора на полигон, расстояние до 5 км		т	6,520	
			Установка арматурного каркаса 4*100*100 мм	Сетка арматурная 4*100*100 мм	м2	20,470	2,98кг/м2 0,061т
			Бетонирование ступеней и площадки	Бетон В15	м3	2,284	(2,6+0,35+0,35+0,9)*2,6*0,2+(0,77*2,6*0,05)
			Установка арматурного каркаса боковых поверхностей крыльца	Сетка арматурная 4*100*100 мм	м2	3,840	2,98кг/м2
			Бетонирование боковых поверхностей крыльца t=100 мм	Бетон В15	м3	0,384	
			Установка ограждения		т	0,078	от демонтажа 6,7м.п.
			Очистка ограждения металлическими щетками		м2	2,260	
			Огрунтовка ограждения за 2 раза	Грунт ГФ-021	м2	2,260	
			Устройство покрытия из керамогранита	Керамогранит 30*30, клей для керамогранита	м2	15,710	ступени, подступенки
			Облицовка боковых частей крыльца керамогранитом	Керамогранит 60*60, клей для керамогранита	м2	2,450	
Устройство щетинистого покрытия	Щетинистое покрытие	м2	4,200				
Устройство окантовочного уголка	Окантовочный уголок	м..п	5,000				