

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Объект: Ремонт пола здания АБК площадью 62,8 м2 (лит.А) Яйского филиала ООО «Кузбасстопливосбыт». Кемеровская область, пгт. Яя, ул. Комсомольская, 61

№ п/п	Наименование объекта	Вид дефекта	Требуемые работы по устранению	Требуемый материал	Ед.	Количество	Примечание
1	Полы (кабинет директора, бухгалтерия)	Порывы линолеума.Просадки, загнивание досок.	Демонтаж плинтусов ПВХ		м.п.	34,4000	кабинет бухгалтерии, директора
			Демонтаж покрытия из линолеума		м2	31,9000	
			Демонтаж деревянных полов		м2	31,9000	
			Демонтаж лаг		м2	31,9000	
			Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 5 км		т	1,3180	0,038т — плинтус; 0,15т — линолеум; 0,22т — лаги, деревянный пол; 0,91т — керамическая плитка
			Установка лаг по кирпичным столбикам	Доска 150х50 — 38,2 м.п., сосна	м2	31,9000	доска 150х50 мм, шаг 1000 мм
			Пропитка лаг антисептиком «Сенеж БИО» (300гр/м2 обрабатываемой поверхности)		м2	14,8400	(0,05+0,15)*2*37,1
			Устройство деревянного пола из обрезной доски толщиной 50мм	доска 150х50 мм, сосна	м2	31,9000	кабинет бухгалтерии, директора
			Укладка влагостойкой фанеры 9мм в два слоя под линолеум	Фанера хвойная 9 мм	м2	31,9000	
			Укладка линолеума на клей	Линолеум полукоммерческий Таркет	м2	31,9000	
						Установка плинтусов	Плинтус ПВХ с комплектующими
			Устройство порожков	Стык алюминиевый	м.п.	2,7000	
			Демонтаж покрытия из керамической плитки		м2	17,5000	
			Огрунтовка поверхности	Грунтовка глубокого проникновения	м2	35,0000	

2	Полы (коридор)	Неровность поверхности, сколы и отслоение плитки	Устройство бетонного основания толщиной 100 мм (с армированием сеткой арматурной Вр1 4 яч. 150X150)	Бетон В15	м2	17,5000	коридор
			Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 40 мм	Цементно-песчаный раствор	м2	17,5000	
			Устройство покрытия из керамогранита	Клей для плитки	м2	17,5000	
				Керамогранит 300*300 мм Техногресс			
			Установка плинтусов	Плинтус ПВХ с комплектующими	м.п.	17,8000	

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект: Ремонт пола АБК Яйского филиала ООО «Кузбасстопливосбыт». Кемеровская область, пгт. Яя, ул. Комсомольская, 61

№ п/п	Наименование объекта	Вид дефекта	Требуемые работы по устранению	Требуемый материал	Ед.	Количество	Примечание
1	Полы (кабинет директора, бухгалтерия)	Порывы линолеума. Просадки, загнивание досок.	Демонтаж плинтусов ПВХ		м.п.	34,4000	кабинет бухгалтерии, директора
			Демонтаж покрытия из линолеума		м2	31,9000	
			Демонтаж деревянных полов		м2	31,9000	
			Демонтаж лаг		м2	31,9000	
			Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 5 км		т	1,3180	0,038т — плинтус; 0,15т — линолеум; 0,22т — лаги, деревянный пол; 0,91т — керамическая плитка
			Установка лаг по кирпичным столбикам	Доска 150x50 — 38,2 м.п., сосна	м2	31,9000	доска 150x50 мм, шаг 1000 мм
			Пропитка лаг антисептиком «Сенеж БИО» (300гр/м2 обрабатываемой поверхности)		м2	14,8400	(0,05+0,15)*2*37,1
			Устройство деревянного пола из обрезной доски толщиной 50мм	доска 150x50 мм, сосна	м2	31,9000	кабинет бухгалтерии, директора
			Укладка влагостойкой фанеры 9мм в два слоя под линолеум	Фанера хвойная 9 мм	м2	31,9000	
			Укладка линолеума на клей	Линолеум полукоммерческий Таркет	м2	31,9000	
						Установка плинтусов	Плинтус ПВХ с комплектующими
			Устройство порожков	Стык алюминиевый	м.п.	2,7000	
			Демонтаж покрытия из керамической плитки		м2	17,5000	
			Огрунтовка поверхности	Грунтовка глубокого проникновения	м2	35,0000	

2	Полы (коридор)	Неровность поверхности, сколы и отслоение плитки	Устройство бетонного основания толщиной 100 мм (с армированием сеткой арматурной Вр1 4 яч. 150X150)	Бетон В15	м2	17,5000	коридор
			Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 40 мм	Цементно-песчаный раствор	м2	17,5000	
			Устройство финишного пола толщиной 5мм	Пол финишный наливной	м2	17,5000	
			Укладка линолеума на клей	Линолеум полукоммерческий Таркет	м2	17,5000	

Состав комиссии:

Начальник технического отдела _____ Мухутдинов Т.Н.

Начальник отдела внутреннего контроля _____ Белецкий В.П.

Директор Яйского филиала _____ Полюхович В.Н.

Ответственный за составление:

Инженер-сметчик технического отдела _____ Жукова Р.М.

32,56 34,43