

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект: Восстановление ограждения протяженностью 131м.п. Кемеровского филиала ООО «Кузбасстопливосбыт». Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Игарская, 7а

№ п/п	Наименование объекта	Вид дефекта	Требуемые работы по устранению	Требуемый материал	Ед.	Количество	Примечание
1	Ограждение	Плиты стоят не по уровню, неустойчивая опора, наклонены к земле	Демонтаж ограждения из плит	Плиты с сохранением	шт	21,000	H = 2,29м, L=6,2м, B=0,14м Общий вес:
			Разработка грунта вручную, группа грунтов I		м3	34,100	V=136,4*1*0,5=65,5*50%
			Устройство основания из щебня h=0,5 м (с уплотнением)	Щебень фр. 40-70 (Купл-1,26)	м3	16,500	V=1,5*1*0,5*24
			Монтаж фундаментов ограждения	Фундаментный блок ограждения(ФБО)	шт	24,000	поставка Подрядчика
			Монтаж ограждения из плит	Жб плита ограждения	м	136,400	Ж/б плиты ограждения -21 шт (от демонтажа)
2	Ворота	Потеря устойчивости коррозия, разрывы, трещины вследствие длительной эксплуатации	Устройство ворот стальных 5,5х3,5. Общая масса 0,226 т	Уголок стальной 50*5 (3,77 кг/мп)	м	31,000	поставка Подрядчика
				Профнастил С-44 0,5 мм (5,65 кг/м2)	м2	19,250	
				Шарниры ф45х170	шт	2,000	

ИО Начальника технического отдела _____ Любаш А.А.

И.О. Директор Кемеровского филиала _____ Пехтерев М.О.

Инженер-сметчик технического отдела _____ Жукова Р.М.

16,5 16,5

31