

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**
**Устройство выгребной ямы, Таштагольского филиала, г. Таштагол, ул. Вокзальная,1**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
<b>Канализация К-1</b>				
1	Разработка траншеи экскаватором, группа грунтов 2	м3	9,5	V= 1x1,9x5
2	Разработка грунта вручную, вблизи сущ.зданий, группа грунтов 2	м3	1,9	V= 1x1x1,9
3	Обратная засыпка траншеи экскаватором, группа грунтов 1	м3	8,9	
4	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	м3	8,9	
5	Устройство песчаного основания под трубопровод	м3	0,6	
6	Укладка полиэтиленовых труб д.110 мм	м	5	
<b>Колодец К-1</b>				
7	Разработка грунта экскаватором, группа грунтов 2	м3	53,66	
8	Обратная засыпка экскаватором, группа грунтов 1	м3	45,46	V= 53,66-8,2
9	Перевозка грунта на расстояние до 2 км	т	14,35	уд.вес грунта 1,75 т/м3
	Работа на отвале, группа грунтов 1-2	м3	8,2	
10	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	м3	45,46	V= 53,66-8,2
11	Устройство горизонтальной гидроизоляции из п/э пленки	м2	6,25	
12	Устройство наружной горизонтальной гидроизоляции сухой проникающей смесью Гидротэкс-В	м2	6	
13	Устройство колодца д.2000 мм	м3	2,56	Геометрический объем 8,2 м3
14	Установка закладных деталей МС-4, МС-8, МС-5, МС-1	т	0,0526	
15	Пробивка отверстий толщ. до 100 мм	шт	2	
16	Устройство футляров (проход через стены) из трубы д.219x6 мм x 0,25 м	шт	2	

17	Заделка отверстий при проходе труб диаметром площадью до 0,1 м2	шт	2	
19	Устройство наружной вертикальной гидроизоляции сухой проникающей смесью Гидротэкс-В	м2	20,82	
20	Устройство внутренней вертикальной гидроизоляции сухой проникающей смесью Гидротэкс В	м2	19,09	
21	Устройство бетонной отмостки (бетон В12,5)	м3	0,2	