

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Подключение к централизованной системе водоснабжения и устройство выгребной ямы, Кемеровского филиала, г. Кемерово, ул. Игарская, 7а

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
<i>Канализация К-1</i>				
1	Разработка траншеи экскаватором, группа грунтов 2	м3	9,5	V= 1x1,9x5
2	Разработка грунта вручную, вблизи сущ.зданий, группа грунтов 2	м3	1,9	V= 1x1x1,9
3	Обратная засыпка траншеи экскаватором, группа грунтов 1	м3	8,9	
4	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	м3	8,9	
5	Устройство песчаного основания под трубопровод	м3	0,6	V= 0,6x5x0,2
6	Укладка полиэтиленовых труб д.110 мм	м	5	
<i>Колодец К-1</i>				
7	Разработка грунта экскаватором, группа грунтов 2	м3	53,66	
8	Обратная засыпка экскаватором, группа грунтов 1	м3	45,46	V= 53,66-8,2
9	Перевозка грунта на расстояние до 2 км	т	14,35	уд.вес грунта 1,75 т/м3
10	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	м3	8,2	
11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	м3	45,46	V= 53,66-8,2
12	Устройство горизонтальной гидроизоляции из п/э пленки	м2	6,25	
13	Устройство наружной горизонтальной гидроизоляции сухой проникающей смесью Гидротэкс В	м2	6	
14	Устройство колодца д.2000 мм	м3	2,56	Геометрический объем 8,2 м3
15	Установка закладных деталей МС-4, МС-8, МС-5, МС-1	т	0,0526	
16	Пробивка отверстий толщ. до 100 мм	шт	2	
17	Устройство футляров (проход через стены) из трубы д.219x6 мм x 0,25 м	шт	2	

18	Заделка отверстий при проходе труб диаметром площадью до 0,1 м2	шт	2	
19	Устройство наружной вертикальной гидроизоляции сухой проникающей смесью Гидротэкс-В	м2	20,82	
20	Устройство внутренней вертикальной гидроизоляции сухой проникающей смесью Гидротэкс В	м2	19,09	
21	Устройство бетонной отмостки (бетон В12,5)	м3	0,2	