



Кузбасстопливосбыт

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект: Модернизация автомобильных весов Тайнинского филиала ООО «Кузбасстопливосбыт» по адресу: г. Тайга, ул Советская, 7


УТВЕРЖАЮ:  
 ООО «Кузбасстопливосбыт»  
 Генеральный директор  
 Харитonenko A.I.  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023г.

№ п/п	Наименование объекта	Вид дефекта	Требуемые работы по устранению	Требуемый материал	Ед.	Количество	Примечание
Демонтажные работы							
1	Автомобильные весы	Физический и моральный износ	Демонтаж автомобильных весов до 30 т (масса м/к 3,6 т, масса настила 0,24 т), в комплекте с тензоструйными датчиками, узлами встройки, весоизмерительным устройством)		шт	1,000	со складированием
			Разработка грунта вручную (категория 2)		м3	3,5000	1х0,5х3,5=1,75м3 2 тумбы = 3,5м3
			Демонтаж ж/б тумбы	Работа автокрана 2 часа	шт	2,0000	Вес 1 тумбы ~4,4т 1х0,5х3,5
Монтажные работы							
			Сверление отверстий в ж/б плите с шагом 300 мм (Ø 20 мм, Н 200 мм)		шт	72	установками алмазного бурения
			Установка распорных анкеров 20х300 мм	Анкер распорный 20х300 мм	шт	72,000	Для закрепления арматурного каркаса
			Устройство ленточных фундаментов: железобетонных	Изготовление и установка каркаса из арматуры А-III, диаметром 12 мм	т	0,217	арм.сетка шаг 150х150мм; стержни каркаса шаг 450мм. Раскрой арматуры 4%
				Бетонирование конструкции	Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)	м3	3,500
			Изготовление и установка закладной детали МН-537	Деталь закладная МН-537 L=3,5 м х 2 шт	т	0,0854	для обрамления ж/б тумб. Вес мп — 12,2 кг
		Увеличение площади	Органовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021		м2	4,030	Деталь закладная МН-537 L=3,5 м х 2

2	Автомобильные весы	направление взвешивания автомобильных весов до 60т	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-140	М2	4,030	шт	
							Гидроизоляция боковая обмазочная битумная
			Засыпка грунта вручную (категория 1) <td>М3</td> <td>3,500</td> <td>1х0,5х3,5=1,75м3 2 тумбы = 3,5м3</td>	М3	3,500	1х0,5х3,5=1,75м3 2 тумбы = 3,5м3	
			Монтаж автомобильных весов до 60 т в сборе (вес 3,84 т)	Датчик тензометрический в сборе с установочным комплектом	шт	4,000	Оборудование Подрядчика
				Распределительная коробка	шт	1,000	
				Терминал	шт	1,000	
				Кабель подключения	К-т	1,000	
			Подключение и настройка автовесов	услуга	1,000	ориентировочная стоимость 15876 р	

Состав комиссии:


ИО Начальника технического отдела

 Любаш А.А.

Заместитель директора Тайгинского филиала

 Лукьянова И.В.

Инженер-сметчик технического отдела

 Жукова Р.М.